



## Plannummer 0530.00

### REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET

### FV 506 KVERNELANDSVEGEN X FV 506 ÅLGÅRDSVEGEN

---

REGULERINGSBESTEMMELSER  
DETALJREGULERING

PlanID 1121.0530.00

Saksnummer 20/1342

## 1. PLANENS HENSIKT

---

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre trafikktrygghet og økt fremkommelighet på strekningen for alle trafikanter.

## 2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

---

### 2.1 Håndtering av overvann fra veianlegget

2.1.1 Overvann fra offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal tilknyttes det offentlige overvannssystemet. Time kommunes VA-norm skal følges.

2.1.1 Innenfor området tillates det å etablere nødvendig infrastruktur for å lede overvann til bekk. Før tiltak i bekken, for eksempel overvannledninger, må dette forelegges naturvernmyndighetene for å vurdere tiltakshavers undersøkessplikt.

### 2.2 Terrenghåndtering (§ 12-7 nr. 4)

2.2.1 Terrenghåndtering skal skje mest mulig skånsomt.

2.2.2 Skjæringer, fyllinger og andre berørte areal skal tilpasses omkringliggende terreng.

### 2.3 Særlig støyende arbeid

Særlig støyende arbeid skal utføres utenom hekkesesongen for fuglearter i viltområde 32 *Serikstad* fra 15. april til 15. september.

### 2.4 Vern av kulturminner (§ 12-7 nr. 6)

Dersom det under anleggsarbeid i planområdet støtes på automatisk fredede kulturminner, skal arbeid som påvirker kulturminnet stanses, området sikres og kulturvernmyndighetene varsles i samsvar med lov om kulturminne § 8.

## 3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

---

### 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

#### 3.1.1 Vei (SKV)

f\_SKV3 skal være felles for gnr/bnr 20/10, 20/17 og 20/20.

#### 3.1.2 Annen veigrunn - Tekniske anlegg (SVT)

Det tillates etablering av gjerder/rekkverk, murer, kantsteinsrabatter og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veianlegget.

### **3.1.3 Annen veigrunn - Grønt (SVG)**

3.1.3.1 Arealet skal tilsåes eller beplantes.

3.1.3.2 Det tillates etablering av gjerder/ rekkverk/ støttemur og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veianlegget.

## **4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)**

---

### **4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)**

#### **4.1.1 Sikringszone (H140)**

4.1.1.1 I frisisiktsoner skal det være fri sikt mellom 0,5 m og 3,0 m over tilstøtende veiens nivå.

4.1.1.2 Det skal ikke oppføres konstruksjoner som hindrer sikt; enkeltstående, høystammede trær kan tillates.

## **5. BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESONRÅDER (§12-7 nr 1-14)**

---

### **5.1 Bestemmelsesområder (#1 - #2 - #3)**

#### **5.1.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (§12-7 nr 1)**

5.1.1.1 I anleggsperioden tillates det mellomlagring av masser, materiell, maskiner og utstyr.

5.1.1.2 Områdene oppheves når anleggsperioden er avsluttet.

5.1.1.3 Områdene som er benyttet skal tilbakeføres til opprinnelig formål og på en hensiktsmessig måte til opprinnelig tilstand senest seks måneder etter at anlegget står ferdig.

5.1.1.4 Det skal lages en rigg- og marksikringsplan som beskriver hvordan vegetasjon, inkludert kantsoner, og terreng i anleggsfasen skal sikres. Areal/ kantsoner som ikke skal røres i anleggsfasen, skal merkes tydelig slik at de ikke blir skadet i anleggsperioden. Planen skal vise hvordan man skal hindre avrenning av finstoffer og eventuell annen forurensning til bekken under anleggsperioden.

## **6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER**

---

### **6.1 Før igangsettelse av anleggsarbeid**

#### **6.1.1 Sikring av kulturmiljø (H570\_1, H570\_2, H570\_3)**

6.1.1.1 Før oppstart av anleggsarbeid hjemlet i planen skal det automatisk fredede kulturminnet id173504, inkludert kulturminnets sikringszone, gjerdes inn. Gjerdet skal etableres i samråd med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv. Gjerdet skal fjernes så snart som mulig etter avsluttet anleggsarbeid.

6.1.1.2 Deler av steingarden som fjernes på grunn av anleggsarbeidet skal reetableres. Dette gjelder steingarden mellom gnr/bnr 19/1 og gnr/bnr 20/14 i midlertidig bygge- og anleggsområde #1 og steingarden i o\_SVG6.

### **6.2 Ved ferdigstilling av anleggsarbeid**

6.2.1 Terrenghåndtering skal ferdigstilles samtidig med resten av tiltaket.

6.2.2 Såing og planting skal skje i løpet av våren til og med september. Det skal sikres optimale forhold slik at plantene rekker å rote seg før vinteren.

#### **6.2.3 Reetablering av steingarder**

Følgende steingarder skal reetableres:

- a) Steingard mellom gnr/bnr 19/1 og gnr/bnr 20/14 i midlertidig bygge- og anleggsområde #1
- b) Steingard i o\_SVG6