

Plannummer 0529.00**REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV 505 GARBORGVEGEN X
FV 506 ARNE GARBORGS VEG/ KVERNELANDSVEGEN**

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJREGULERING

PlanID 1121.0529.00

Saksnummer 20/1340

1. PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre trafikktrygghet og økt fremkommelighet på strekningen for alle trafikanter.

2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET

2.1 Håndtering av overvann fra veianlegget

2.1.1 Overvann fra offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal tilknyttes det offentlige overvannssystemet.

2.1.1 Innenfor området tillates det å etablere nødvendig infrastruktur for å lede overvann til bekk. Før tiltak i bekken, for eksempel overvannledninger, må dette forelegges naturvernmyndighetene for å vurdere tiltakshavers undersøkessplikt.

2.2 Terrenghåndtering (§ 12-7 nr. 4)

2.2.1 Terrenghåndtering skal skje mest mulig skånsomt.

2.2.2 Skjæringer, fyllinger og andre berørte areal skal tilpasses omkringliggende terreng.

2.3 Vern av kulturminner (§ 12-7 nr. 6)

Dersom det under anleggsarbeid i planområdet støtes på automatisk fredede kulturminner, skal arbeid som påvirker kulturminnet stanses, området sikres og kulturvernmyndighetene varsles i samsvar med lov om kulturminne § 8.

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)**3.1.1 Gang- og sykkelvei (o_SGS2)**

Det tillates kjøring med landbruksmaskiner for tilkomst til merkede avkjørsler.

3.1.2 Annen veigrunn - Tekniske anlegg (SVT)

Det tillates etablering av gjerder/rekkverk, murer, kantsteinsrabatter og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veianlegget.

3.1.3 Annen veigrunn - Grønt (SVG)

3.1.3.1 Arealet skal tilsåes eller beplantes.

- 3.1.3.2 Det tillates etablering av gjerder/ rekkverk/ støttemur og andre tekniske installasjoner i tilknytning til veianlegget.

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

4.1.1 Sikringssone (H140)

- 4.1.1.1 I frisisiktsoner skal det være fri sikt mellom 0,5 m og 3,0 m over tilstøtende vei's nivå.
- 4.1.1.2 Det skal ikke oppføres konstruksjoner som hindrer sikt; enkeltstående, høystammede trær kan tillates.

5. BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESONRÅDER (§12-7 nr 1-14)

5.1 Bestemmelsesområder (#1 - #2 - #3)

5.1.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (§12-7 nr 1)

- 5.1.1.1 I anleggsperioden tillates det mellomlagring av masser, materiell, maskiner og utstyr.
- 5.1.1.2 Områdene oppheves når anleggsperioden er avsluttet.
- 5.1.1.3 Områdene som er benyttet skal tilbakeføres til opprinnelig formål og på en hensiktsmessig måte til opprinnelig tilstand senest seks måneder etter at anlegget står ferdig.
- 5.1.1.4 Det skal lages en rigg- og marksikringsplan som beskriver hvordan vegetasjon, inkludert kantsoner, og terreng i anleggsfasen skal sikres. Areal/ kantsoner som ikke skal røres i anleggsfasen, skal merkes tydelig slik at de ikke blir skadet i anleggsperioden. Planen skal vise hvordan man skal hindre avrenning av finstoffer og eventuell annen forurensning til bekken under anleggsperioden.

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

6.1 Før igangsettelse av anleggsarbeid

6.1.1 Sikring av kulturmiljø (H570_1, H570_2, H570_3)

- 6.1.1.1 Før oppstart av anleggsarbeid hjemlet i planen skal det settes opp anleggsgjerde inn mot de gamle steingardene langs veien til tunet på gnr/bnr 19/1, der disse er nærmere plangrensen enn 5 meter.
- 6.1.1.2 Den delen av steingarden innanfor i H570_1 som fjernes på grunn av anleggsarbeidet skal reetableres.
- 6.1.1.3 1900-stenen, steingarden i H570_2 og steingarden i H_570_3 skal før oppstart av anleggsarbeid fotodokumenteres, tas forsiktig ned og lagres trygt.
- 6.1.1.4 Steingarden innenfor H570_2 skal reetableres på opprinnelige plassering.
- 6.1.1.5 Steingard og 1900- steinen i H570_3 skal reetablerast nærmest mulig opprinnelige plassering.
- 6.1.1.6 Steingardene i H570_2 og H570_3 skal reetablerast slik at de fremstår mest mulig likt dagens gjerde.
- 6.1.1.7 Metoden for å løse gjerdene skal sikre at de ser ut som i dag.

6.1.2 Sikring av bekkedrag

Bekkedraget som krysser under Garborgvegen ved 1900-krysset skal sikres mot utslipp i anleggsperioden.

6.2 Ved igangsettelse av anleggsarbeid

Frammede arter i støyvollen i o_SVG6 skal fjernes og destrueres.

6.3 Ved ferdigstilling av anleggsarbeid

6.3.1 Terrenghåndteringen skal ferdigstilles samtidig med resten av tiltaket.

6.3.2 Såing og planting skal skje i løpet av våren til og med september. Det skal sikres optimale forhold slik at plantene rekker å rote seg før vinteren.

6.3.3 1900-stenen skal reetableres.

6.3.4 Reetablering av steingarder

Følgende steingarder skal reetableres:

- a) Del av steingard i H570_1
- b) Steingard i H570_2
- c) Steingard i H570_3